DP SZ Rača - Komisárky, Bratislava

Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

VÝKAZ VÝMER

p.č.	popis	m.j.	množstvo
1	rozvodnica R -VýVOD	ks	1
2	rozvodnica RS11 Komisárky	ks	1
3	CYKY-J 5x10	m	4
4	CY6	m	26
5	CY 16	m	16
6	CYKY-J 3x2,5	m	115
7	CYKY-J 3x1,5	m	110
8	CYKY-O 3x1,5	m	12
9	CYKY-O 2x1,5	m	25
10	CYKY-J 5x1,5	m	8
11	ukončenie kábla do 5x2,5	ks	12
12	ukončenie kábla do 5x16	ks	2
13	krabica prístrojová	ks	18
14	krabica odbočná	ks	14
15	1- pól vyp 10A,250V IP20	ks	5
16	1- pól vyp 10A,250V IP20 so signálkou zap. Stavu	ks	2
17	prepínač 5 vyp 10A,250V IP20	ks	1
18	Súmrak spin s noč. Útlmom, 10A, 230V, IP54	ks	1
19	Pohyb. Spin, 10A, 230V, IP54		1
20	dvojzásuvka 16A, 250V, kompl	ks	12
21	zásuvka 16A, 250V, IP43 kompl	ks	1
22	LED svietidlo stropné,15W, IP20, 3000K	ks	10
23	LED svietidlo stropné vonkajšie,10W, IP54, 4000K	ks	1
24	frézovanie drážok	m	120
25	sekanie drážok	m	25
26	Hlavná svorka uzemnenia MEB s krytom	ks	1
27	FeZn d8mm	m	72
28	FeZn d10mm	m	5
29	SZ v krabici do zateplenia	ks	4
30	podperka na fóliu s podlepením	ks	60
31	rúra HDPE d40mm pre zvod	m	12
32	SS svorka spojovacia	ks	6
33	SP1 pripoj svorka bleskozvodová	ks	2
34	pripojenie na jestv blesk a uzem	ka	5
35			

36	pomocné práce	hod	20
37	zisť. Skut. Stavu	hod	22
38	demontáže	hod	26
39	úprava jestv, elektrinštal	hod	18
40			
41	zabezp. Vyp stavu	hod	6
42	meranie uzemnenia	hod	6
43	východzia revízia	hod	16
44	preberacie konanie	hod	8
45	celkom bez DPH		
46			