DP SZ Vojenská nemocnica
Bratislava

Umelé osvetlenie a vnútorné
silnoprúdové rozvody

VÝKAZ VÝMER

p.č.	popis	m.j.	množstvo
1	rozvodnica RE	ks	1
2	rozvodnica RS11 voj nem	ks	1
3	CYKY-J 5x16	m	4
4	CY6	m	24
5	CY 16	m	20
6	CYKY-J 3x2,5	m	160
7	CYKY-J 3x1,5	m	90
8	CYKY-O 3x1,5	m	26
9	CYKY-O 2x1,5	m	10
10	CYKY-J 5x1,5	m	6
11	ukončenie kábla do 5x2,5	ks	32
12	ukončenie kábla do 5x16	ks	3
13	krabica prístrojová	ks	16
14	krabica odbočná	ks	22
15	1- pól vyp 10A,250V IP20	ks	1
16	1- pól vyp 10A,250V IP43	ks	3
17	prepínač 5 vyp 10A,250V IP20	ks	1
18	Prepínač 6 vyp 10A,250V IP20	ks	2
19	Súmrak spin s noč. Útlmom, 10A, 230V, IP54	ks	1
20	Pohyb. Spin, 10A, 230V, IP54		1
21	dvojzásuvka 16A, 250V, kompl	ks	12
22	zásuvka 16A, 250V, IP43 kompl	ks	3
23	LED svietidlo stropné,15W, IP20, 3000K	ks	3
24	LED svietidlo stropné vonkajšie,10W, IP54, 4000K	ks	3
25	styrodur hr 50mm pod RE	m2	0,4
26	Hlavná svorka uzemnenia MEB s krytom	ks	1
27	plastový žľab 20x20	m	60
28	plastový žľab 40x20	m	12
29	plastový žľab 40x40	m	16
30	FeZn d8mm	m	42
31	FeZn d8mm	m	4
32	podperka na fóliu s podlepením	ks	72
33	rúra HDPE d40mm	m	4
34	SS svorka spojovacia	ks	6
35	SP1 pripoj svorka bleskozvodová	ks	2
36	pripojenie na jestv blesk a uzem	ka	2
37			

38	pomocné práce	hod	16
39	zisť. Skut. Stavu	hod	18
40	demontáže	hod	22
41	úprava jestv, elektrinštal	hod	16
42			
43	zabezp. Vyp stavu	hod	6
44	východzia revízia	hod	16
45	preberacie konanie	hod	8
46	celkom bez DPH		