DP SZ Zlaté piesky, Bratislava

Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

VÝKAZ VÝMER

p.č.	popis	m.j.	množstvo
1	rozvodnica RE výmena	ks	1
2	rozvodnica RS11 Zl. piesky	ks	1
3	CYKY-J 5x16	m	12
4	CYKY-J 5x10	m	6
5	CY6	m	18
6	CY 16	m	14
7	CYKY-J 3x2,5	m	82
8	CYKY-J 3x1,5	m	92
9	CYKY-O 3x1,5	m	24
10	CYKY-O 2x1,5	m	3
11	CYKY-J 5x1,5	m	22
12	ukončenie kábla do 5x2,5	ks	16
13	ukončenie kábla do 5x16	ks	4
14	krabica prístrojová	ks	16
15	krabica odbočná	ks	18
16	1- pól vyp 10A,250V IP20 so signálkou zap. Stavu	ks	2
17	prepínač 5 vyp 10A,250V IP20	ks	1
18	Súmrak spin s noč. Útlmom, 10A, 230V, IP54	ks	1
19	Pohyb. Spin, 10A, 230V, IP54		1
20	dvojzásuvka 16A, 250V, kompl	ks	12
21	zásuvka 16A, 250V, IP43 kompl	ks	3
22	LED svietidlo stropné,15W, IP20, 3000K	ks	6
23	LED svietidlo stropné,10W, IP20, 3000K	ks	3
24	LED svietidlo stropné,10W, IP20, 3000K s pohyb spin	ks	5
25	LED svietidlo stropné vonkajšie,10W, IP54, 4000K	ks	3
26	styrodur hr 50mm pod RE	m2	0,4
27	frézovanie drážok	m	92
28	sekanie drážok	m	20
29	Hlavná svorka uzemnenia MEB s krytom	ks	1
30	FeZn d8mm	m	56
31	FeZn d10mm	m	4
32	SZ v krabici do zateplenia	ks	2
33	podperka na fóliu s podlepením	ks	30
34	rúra HDPE d40mm pre zvod	m	8
35	SS svorka spojovacia	ks	6

36	SP1 pripoj svorka bleskozvodová	ks	6
37	pripojenie na jestv blesk a uzem	ka	4
38			
39	pomocné práce	hod	14
40	zisť. Skut. Stavu	hod	18
41	demontáže	hod	22
42	úprava jestv, elektrinštal	hod	16
43			
44	zabezp. Vyp stavu	hod	6
45	meranie uzemnenia	hod	6
46	východzia revízia	hod	12
47	preberacie konanie	hod	8
48	celkom bez DPH		